

ใบราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๑.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๓.๕๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมปีกผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔.๐๐ ตารางเมตร ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร


สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างม่อนแสงดาว บ้านต้นปิ่น หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานทรายถมที่ | 42.87 | ลบ.ม. | 467.29 | 20,032.72 | - | - | 20,032.72 | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก. /ตร.ซม. | 128.62 | ลบ.ม. | 1,887.85 | 242,815.27 | - | - | 242,815.27 | |
| 3 | ค่าปูผิวคอนกรีต | 857.50 | ตร.ม. | - | - | 11.93 | 10,229.98 | 10,229.98 | |
| 4 | งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.25 ม. # | 857.50 | ตร.ม. | 26 | 22,295.00 | 5.0 | 4,287.50 | 26,582.50 | |
| 5 | งานเหล็กเส้น 15 มม. (SR 24) | 0.242 | ตัน | 18,058.21 | 4,370.09 | - | - | 4,370.09 | |
| 6 | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | 246.32 | เมตร | - | - | 20.60 | 5,074.19 | 5,074.19 | |
| 7 | ยางมะตอย ชนิด AC-60/70 | 48.43 | ลิตร | 20.11 | 973.93 | - | - | 973.93 | |
| 8 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | 183.00 | เมตร | - | - | 13.65 | 2,497.95 | 2,497.95 | |
| 9 | แผ่นโฟม | 5.83 | แผ่น | 20 | 116.60 | - | - | 116.60 | |
| 10 | งานดินลูกรังไหล่ทาง | 19.28 | ลบ.ม. | 140.19 | 2,702.86 | - | - | 2,702.86 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | รวมค่าวัสดุ | | | 293,306.47 | |
| | | | | | | | รวมค่าแรง | 22,089.62 | |
| | | | | | | | | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | 315,396.08 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายเฉลิมเกียรติ ไชยประสพ)
 ปลัด อบต.หนองหนาม


 กรรมการ
 (นายต๋อยตึง คำเหล็ก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองหนาม


 กรรมการ
 (นายพิสุทธิ์วัฒน์ เชื้อนแก้ว)
 นายช่างผังเมืองชำนาญงาน